

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	河内町営みどりの里団地1号棟 屋根及び外壁改修工事						
	【直接工事費】						
	直接工事費		1.0	式			
	計						
	【共通費】						
	共通仮設費	積上げを含む	1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等	契約保証費を含む	1.0	式			
	計						
	工事価格						
	消費税相当額	10%	1.0	式			
	工事費						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
	直接工事費 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	防水改修工事		1.0	式			
3	外壁改修工事		1.0	式			
4	外装改修工事		1.0	式			
5	塗装改修工事		1.0	式			
6	発生材処分		1.0	式			
	建築工事 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出	屋根改修	487.0	m2			
	養生	屋根改修	452.0	m2			
	養生	防水改修	63.1	m2			
	養生	外壁改修	286.0	m2			
	整理清掃後片付け	屋根改修	452.0	m2			
	整理清掃後片付け	防水改修	63.1	m2			
	整理清掃後片付け	外壁改修	286.0	m2			
	外部 枠組本足場	W=900 高さ:12m以下 手摺先行タイプ 設置期間:120日 運搬費共	778.0	m2			
	外部 安全手すり	枠組本足場用 手摺先行タイプ 設置期間:120日 運搬費共	110.0	m			
	外部 階段室足場	設置期間:120日 運搬費共	65.6	m2			
	外部 メッシュシート張り	防災1類 設置期間:120日 運搬費共	877.0	m2			
	外部 小幅ネット張り	設置期間:120日 運搬費共	221.0	m			
	外部 防護棚	外側 設置期間:120日 運搬費共	7.2	m			

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	外部 防護棚	内側 設置期間:120日 運搬費共	7.2	m			
	直接仮設工事 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水改修工事						
(1)	屋根防水改修		1.0	式			
(2)	バルコニー防水改修		1.0	式			
(3)	シーリング改修		1.0	式			
	防水改修工事 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	屋根防水改修						
	施工数量調査	打放面	487.0	m2			
	清掃		487.0	m2			
	下地補修	カチオン系下地調整材	487.0	m2			
	ケイ酸質系塗布防水	日本バンデックス:バンデックス S工法程度	487.0	m2			
	屋根防水改修 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	バルコニー防水改修						
	高圧水洗浄	平場・立上 水洗い・高圧ポンプ	87.7	m2			
	下地調整	平場・立上 ｶﾞｯｵﾝ系下地調整材	87.7	m2			
	平場 ウレタン塗膜防水	X-2	63.1	m2			
	立上 ウレタン塗膜防水	X-2	24.6	m2			
	バルコニー防水改修 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	シーリング改修						
	【 撤去 】						
	外壁 目地シーリング撤去	集積共	265.0	m			
	建具 周囲シーリング撤去	集積共	344.0	m			
	建具 水切シーリング撤去	集積共	63.1	m			
	【 改修 】						
	外壁 目地シーリング	MS-2 20×10	265.0	m			
	建具 周囲シーリング	建具-外壁 MS-2 15×10	344.0	m			
	建具 水切りシーリング	建具-建具 MS-2 15×10	63.1	m			
	シーリング改修 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修工事						
	施工数量調査	外壁・巾木・軒天・段裏・鼻隠・破風 仕上塗材改修面	1,097.0	m2			
	ひび割れ部補修	巾:0.2mm未満 シーリング工法	71.3	m			
	ひび割れ部補修	巾:0.2mm以上 エポキシ樹脂低圧注入工法	21.6	m			
	爆裂・白華・錆汁部補修	エポキシ樹脂軽量モルタル補修 防錆処理共	8.0	ヶ所			
	躯体浮き部・鉄筋露出部補修	エポキシ樹脂軽量モルタル補修 防錆処理共	2.0	ヶ所			
	タイル浮き部補修	注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法 9本/m2 0.12m2	1.0	ヶ所			
	高圧水洗浄	外壁・巾木・軒天・段裏・鼻隠・破風 水洗い 高圧ポンプ	1,097.0	m2			
	巾木 下地調整	階段部を含む C-1	75.5	m2			
	巾木 薄塗りモルタル	階段部を含む	75.5	m2			
	外壁1 下地調整	外壁・階段室・バルコニー手摺 C-1	747.0	m2			
	外壁2 下地調整	C-1	69.4	m2			
	外壁1 水性シリコン樹脂系塗材塗り	外壁・階段室・バルコニー手摺 エスケー化研:水性セラミシリコン程度	747.0	m2			
	外壁2 水性シリコン樹脂系塗材塗り	エスケー化研:水性セラミシリコン程度	69.4	m2			

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軒天 下地調整	C-1	183.0	m2			
	軒天 可とう型外装薄塗材E塗り	軒天・段裏 エスケー化研:ノキフレッシュ程度	183.0	m2			
	鼻隠・破風 下地調整	C-1	22.2	m2			
	鼻隠・破風 水性シリコン樹脂系塗材塗り	エスケー化研:水性セラミシリコン程度	22.2	m2			
	外壁改修工事 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	外装改修工事						
(1)	屋根改修		1.0	式			
(2)	その他改修		1.0	式			
	外装改修工事 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	屋根改修						
	【 撤 去 】						
	屋根 瓦葺き撤去	瓦・下地材・断熱材を含む 集積共	487.0	m2			
	【 改 修 】						
	屋根 下地葺き	487m2 垂木 45×45 構造用合板 t=12	1.0	式			
		断熱材 t=40 ゴムアスルーフィング 瓦棧・鼻棧					
	屋根 瓦葺き	屋根本体工事 487m2 栄四郎瓦 プラウド UU40G	1.0	式			
		ナチュラルカラー(ライトチョコ)程度 樹脂棧木・ルーフィング工事					
		軒先水切り・広小舞キャップ・一体袖 雪止め瓦・換気棟・雨押え板金					
		平板板金加工・シーリング処理 を含む					
	屋根改修 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	その他改修						
	【 撤去 】						
	床下換気口撤去	集積共	10.0	ヶ所			
	階段室 床 モルタル撤去	段部・段鼻タイルを含む 集積共	54.7	m2			
	【 改修 】						
	床下換気口取付	アルミ製 200φ	10.0	ヶ所			
	階段室 床 防水モルタル塗り	t=30 金鍍仕上	51.6	m2			
	階段室 排水溝 防水モルタル塗り	W=100 金鍍仕上	25.2	m			
	階段室 段鼻 ノンスリップタイル張り	階段用 垂れ無し	47.2	m			
	階段室 ウレタン樹脂系塗床	エスケー化研:アーキフロアUT(防滑)程度	51.6	m2			
	鋼製建具 清掃	SD-1 外部面	12.2	m2			
	その他改修 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修工事						
	階段室 軒天 下地調整	ケイ酸カルシウム板面 RB種	31.5	m2			
	階段室 軒天 2液形シリコン系塗料塗り	ケイ酸カルシウム板面 日本ペイント:1液ハイボンプファインデグロ +ファインSi 塗り程度	31.5	m2			
	縦樋 高圧水栓洗浄	塩ビ管面 水洗い 高圧ボンプ	128.0	m			
	縦樋 2液形シリコン系塗料塗り	塩ビ管面 日本ペイント:1液ハイボンプファインデグロ +ファインSi 塗り程度	128.0	m			
	軒樋 高圧水栓洗浄	塩ビ面 水洗い 高圧ボンプ	64.9	m			
	軒樋 2液形シリコン系塗料塗り	塩ビ面 日本ペイント:1液ハイボンプファインデグロ +ファインSi 塗り程度	64.9	m			
	鋼製建具 下地調整	鋼製建具面(SD-2) 3種ケレンB	46.7	m2			
	鋼製建具 2液形シリコン系塗料塗り	鋼製建具面(SD-2) 日本ペイント:1液ハイボンプファインデグロ +ファインSi 塗り程度	46.7	m2			

様式第6号(建築工事用)

[illegible]

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処分						
(1)	発生材積込		1.0	式			
(2)	発生材運搬		1.0	式			
(3)	発生材処分費		1.0	式			
	発生材処分 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	発生材積込						
	廃プラスチック類	人力 シーリング・断熱材	19.6	m3			
	がれき類	人力 瓦・モルタル	12.4	m3			
	金属くず	人力 床下換気口	0.1	m3			
	発生材積込 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	発生材運搬						
	廃プラスチック類	2tダンプ車 片道距離概ね25km	1.0	台			
	がれき類	4tダンプ車 片道距離概ね25km	7.0	台			
	金属くず	2tダンプ車 片道距離概ね25km	1.0	台			
	発生材運搬 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	発生材処分費						
	廃プラスチック類	シーリング・断熱材	19.6	m3			
	がれき類	瓦・モルタル	12.4	m3			
	金属くず	床下換気口	0.1	m3			
	発生材処分費 小 計						

様式第6号(建築工事用)

本 工 事 費 内 訳 書							
番号	名 称	品 質 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費	積上げ					
	ラフテレーンクレーン	16t	3.00	日			
	交通誘導員		10.00	人			
	共通仮設費 小 計						