

河内町営みどりの里団地 1 号棟 屋根及び外壁改修工事

設 計 図

令和 7 年 2 月

発注者：河 内 町 長 野 澤 良 治

特記仕様書		1	・その他の廃棄物（管理型） 種 類 受 入 施 設 名 所 在 地 (Km) 備 考 上記の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、上記によらない場合は、監督職員と協議すること。 また、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること PCB（ポリ塩化ビフェニール）含有機器 ・ 有（数量は図示） [5. 4. 3] PCB含有シーリング材 ・ 有（施工範囲は図示） [5. 4. 4] PCBを含有する機器等については、飛散、流出がないように適切な容器に納め、適切な場所に保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。 アスベストの処理 吹き付けアスベスト除去工事 ・ 有（図示） ・ 無 受け入れ施設名・所在地 (km) ・ 有（図示） ・ 無 アスベスト含有保温材除去工事 受け入れ施設名・所在地 (km) ・ 有（図示） ・ 無 アスベスト成形板除去工事 受け入れ施設名・所在地 (km) ヒ素又はカドミウム含有石膏ボードの処理 ヒ素又はカドミウムボード ・ 有（図示） ・ 無 次に該当する場合は、指定する場所に処分すること。 <対象となる石膏ボード> 小名浜吉野石膏（株） いわき工場 昭和48年10月～平成9年4月の間に製造されたもの 日東石膏ボード（株） 八戸工場 平成4年10月～平成9年4月の間に製造されたもの 指定する処分場 【名称： 所在地 (km) 】 ・ 適用する ※ 適用しない <1. 3. 3> <1. 3. 10> 工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報する。 材料の品質等 <1. 4. 2> ※ 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、その材料にJIS又はJASのマークの表示のある場合を除いて監督職員の承諾を受ける。 特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又は、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。 環境への配慮 <1. 4. 1> ※ 本工事に使用する材料の選定及び施工に当たっては、「シックハウス」に留意し、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。 ※ ホルムアルデヒド仕様 使用する材料のホルムアルデヒド仕様は以下のとおりとする。 ホルムアルデヒド放散量 規制対象外 の 場合 該当する建築材料 1） J I S 及び J A S の F ☆☆☆☆品 2） 建築基準法施行令第2 0 条の7 第4 項による国土交通大臣認定品 3） 次の表示のある J A S 適合品 a . 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 b . 接着剤等不使用 c . 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない材料使用 d . ホルムアルデヒドを放散させない塗料等使用 e . 非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散させない塗料使用 ※ ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の測定 <1. 6. 9> (1. 5. 9) 試料採取及び測定は、厚生労働省の「室内空気中化学物質の採取方法及測定方法」の新築住宅の例に準拠するほか、拡散方式ではサンプラー製造所の定める仕様により行う。 測定対象物質 ※ ホルムアルデヒド（濃度指針値 100 μg/m3 ・ 0. 08ppm） ※ フォルムアルデヒド（濃度指針値 220 μg/m3 ・ 0. 05ppm） ※ トルエン（濃度指針値 260 μg/m3 ・ 0. 07ppm） ※ フェノール（濃度指針値 3, 800 μg/m3 ・ 0. 88ppm） ※ キロリン（濃度指針値 870 μg/m3 ・ 0. 20ppm） ※ パラジクロロベンゼン（濃度指針値 240 μg/m3 ・ 0. 04ppm） 測定箇所数：（工事開始前1箇所、完了後4箇所測定とする） 採取方法：吸引方式又は拡散方式とし、拡散方式では8時間採取する。 測定結果等報告書の提出 次の事項を記載した報告書を2部提出する。 ・ 測定結果 ・ 試料採取時の状況（気温・湿度（室外・室内）、天候、風の状況、日射進入状況、測定年月日・時間、窓の開閉状況、機械換気量、工事完成時から測定日までの日数） ・ 試料採取方法、測定方法、使用した測定機器 測定対象物質が指針値を超える濃度で検出された場合は、引渡は受けない。 ・ 総揮発性有機化合物の測定 測定方法、測定物質及び測定か所等については、末尾に定める総揮発性有機化合物測定仕様書による。 ※ 室内VOC濃度の測定結果に関する書面の当該施設への提示については、施設管理者に依頼する。 10. 特別な材料の工法		6. 電気保安 7. 事故報告 8. 建築材料等 9. 室内の空気中の化学物質濃度の測定	11. 建築基準法による風圧力等の指定 12. 設計G L 13. 施工調査 14. 技能士 15. 完成図等 16. 完成写真 17. 設備工事との取合い 18. 火災保険等 19. 仮設 20. 交通誘導員	21. 建築基準法による風圧力等の指定 22. 設計G L 23. 施工調査 24. 技能士 25. 完成図等 26. 完成写真 27. 設備工事との取合い 28. 火災保険等 29. 仮設 30. 交通誘導員	31. 揚重機械器具 32. 工事表示板 33. 足場その他 34. 養生 35. 仮設間仕切り 36. 監督職員事務所 37. 工事用水 38. 工事用電力 39. 工事用通路 40. その他の仮設 41. アスファルト防水 42. 伸縮調整目地 43. 改質アスファルトシート防水 44. 合成高分子系ルーフィングシート防水 45. 塗膜防水 46. シーリング材料の種別及び施工箇所 47. シーリング改修工法 48. とい	49. トラッククレーン（ t 吊り） × 日 （ t 吊り） × 日 ※ 設置する（設置枚数 1 枚） ・ 設置しない 宮繕工事における工事及びコスト表示要領による。 内部足場 ※ 脚立、足場板等 <2. 2. 1> 外部足場 ※ A 種 ・ B 種 ・ C 種 <表2. 2. 1> 防護シート ※ 設ける ・ 設けない 材料の運搬 ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 <表2. 2. 2> E 種 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場に関する基準」によること。 家具の移動 ・ 行う（図示） ・ 行わない <2. 3. 1> 既存フラインド・カーテン等の養生及び保管 ・ 行う ・ 行わない 既存部分及び作業完了箇所はビニールシート等の適切な方法で養生を行う。 施工作業範囲外に塵埃等が飛散しないよう養生すること。 ・ 設ける（図示） <2. 3. 2><表2. 3. 1> 軽量鉄骨材等により支柱を組み、片面に石膏板・t 張り（t=12. 5mm）を行う。 ※ 設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する） <2. 4. 1> ・ 設ける（規模 m 程度 請負者事務所と同様 ・ 可 ・ 否） 備品（ 構内既存の施設 ○ 利用できる（※有償 ・ 無償） ※ 利用できない 構内既存の施設 ○ 利用できる（・有償 ・ 無償） ※ 利用できない ・ 溶接などの消費電力の大きな機器を除く ※ 指定しない ・ 指定する（図示） ・ 改修工法の種別 <3. 1. 4><3. 3. 3><表3. 1. 1><表3. 3. 3～10> 新規防水層の種別 改 修 工 法 の 種 類 施 工 箇 所 アスファルトの種類 JIS K2207のJIS表示認証製品 ※3種 <3. 2. 2> 脱気装置 ・ 設ける ・ 設けない <3. 3. 3> 種 類 ・ 平面部脱気型 ・ 立ち上がり部脱気型 施工業者 防水層製品の製造所又はその指定業者とする。 ※ 成型伸縮目地（天端 E P T ゴム、サイド ブチルゴム製） <3. 2. 2><3. 3. 5> 改修工法の種別 <3. 1. 4><3. 4. 3><表3. 1. 1><表3. 4. 1～3> 新規防水層の種別 改修工法の種類 施 工 箇 所 仕 上 塗 料 ・ A S － T ※ カラー ・ A S － J ・ シルバー ・ A S － I 脱気装置 ・ 設ける ・ 設けない <3. 4. 3> 種 類 ・ 平面部脱気型 ・ 立ち上がり部脱気型 施工業者 防水層製品の製造所又はその指定業者とする。 改修工法の種別 <3. 1. 4><3. 5. 3><表3. 1. 1><表3. 5. 1～2> 新規防水層の種別 改修工法の種類 施 工 箇 所 仕 上 塗 料 ・ X － 1 ※ カラー ・ S － M ・ シルバー ・ S － I 脱気装置 ・ 設ける ・ 設けない <3. 5. 3> 種 類 ・ 平面部脱気型 ・ 立ち上がり部脱気型 施工業者 防水層製品の製造所又はその指定業者とする。 改修工法の種別 <3. 1. 4><3. 6. 3><表3. 1. 1><表3. 6. 1～2> 新規防水層の種別 改修工法の種類 施 工 箇 所 仕 上 塗 料 ・ X － 1 ※ カラー ・ X － 2 パルコニー床 ・ Y － 2 ・ シルバー 脱気装置 ・ 設ける ・ 設けない <3. 6. 3> 種 類 ・ 平面部脱気型 ・ 立ち上がり部脱気型 施工業者 防水層製品の製造所又はその指定業者とする。 ※ 被着体に応じたものとし、<表3. 7. 1>を標準とする。 ・ <表3. 7. 1>によらない箇所及びシーリング材料 <3. 7. 2><表3. 7. 1> <表3. 7. 1>によらない箇所 シー リ ン グ 材 料 建具周り他 図示 改修工法の種別 <3. 1. 4><3. 7. 4～8><表3. 1. 2> 改修工法の種類 施 工 箇 所 ・ シーリング充てん工法 ・ シーリング再充てん工法 ・ 拡幅シーリング充てん工法 ・ ブリッジ工法（ ） <3. 8. 2><表3. 8. 1><表3. 8. 3～4> 材 種 防 露 ・ 配管用鋼管（SGP） ※ <表3. 8. 3～4>により行う ・ 硬質塩化ビニル管（VP） 特記無き限り既存のとい受け金物を使用する。 鋼管製といの防露巻き <3. 8. 3><表3. 8. 5> ※ <表3. 8. 5>による。 ・	河内町営みどりの里団地1号棟 屋根及び外壁改修工事 改修工事特記仕様書（1）	No. A 2
-------	--	---	---	--	---	--	--	--	---	---	---------

[illegible]

[illegible]

案内図

工事場所：稲敷郡河内町生板 2 8 0 5 河内町営みどりの里団地 1 号棟

■建物概要

地名・地番	茨城県稲敷郡河内町生板 2 8 0 5		
用途地域	市街化調整区域		
防火指定	指定なし		
構 造	壁式鉄筋コンクリート造 2 階		
用 途	共同住宅		
敷地面積	1,247.86㎡ (377.48坪)		
延床面積	712.92㎡ (215.66坪)	容積率	57.14%
建築面積	377.00㎡ (114.04坪)	建蔽率	30.22%

■工事概要

- ・直接仮設工事：枠組み本足場，外部階段足場，養生防護棚
- ・防水改修工事：屋根下地 塗布防水
バルコニー 床 ウレタン塗膜防水Ⅹ-2
建具周り，建具水切り，躯体目地 シーリング改修
- ・外壁改修工事：高圧水洗浄，ひび割れ等補修
外壁 水性シリコン樹脂系塗料
軒天・バルコニー下面・外部階段段裏 可とう型外装薄塗材E
- ・外装改修工事：屋根 平板瓦（下地発泡スチロール共）撤去
屋根 平板瓦（木下地共）新設（断熱工法）
外部階段 既存塗床撤去，同新設（下地モルタル，段鼻タイル共）
床下換気口 一部撤去・新設
- ・塗装改修工事：鋼製建具，軒樋・竖樋，外部階段天井 2 液形シリコン系塗料

■面積表

(単位：㎡)

建物名称		構造・規模	1F床面積	2F床面積	延床面積	建築面積
工事建物	1号棟	WRC造2階	355.68	355.68	711.36	375.44
既存建物	自転車置場	S造1階	1.56	—	1.56	1.56
合 計			357.24	355.68	712.92	377.00

： 工事建物

配置図 S=1:300

河 内 町

記事


承認	照査	担当	製図	年月	縮尺	工事名称	河内町営みどりの里団地 1 号棟 屋根及び外壁改修工事	No.	A
				2025. 02	S=1:300	図面名称	配置図・案内図		6

■ 外部仕上表（１）

名 称	仕上（既存）	仕上（改修）
屋根下地	—————	塗布防水
バルコニー	床：塗布防水（ウレタン塗膜防水Ⅹ-2 コンクリート金ゴテ押え） 高圧水洗浄 下地調整	床：ウレタン塗膜防水Ⅹ-2
建具周り	既存シーリング撤去	シーリング15×10
建具水切り	既存シーリング撤去	シーリング15×10
躯体目地	既存シーリング撤去	シーリング20×10
【シーリング】 ※ アルミ製建具・鋼製建具周り：シーリング打ち替え MS-2 ※ 建具水切り取り合い：シーリング打ち替え MS-2 ※ 外壁目地：シーリング打ち替え MS-2（バルコニー部分除く） 【屋根下地 塗布防水】 ※ ケイ酸質系塗布防水材：日本バンデックス㈱ バンデックスS工法程度		

■ 外部仕上表（2）

名 称	仕上（既存）	仕上（改修）
屋 根	石器瓦（平板瓦）撤去 （栄四郎瓦(株)：ローマンFF50）	石器瓦（平板瓦）葺き
屋根下地	自己消火性発泡スチロール撤去 （(株)サカイ：ユカルフ） 清掃 ひび割れ補修	木下地（垂木45×45+t=12構造用合板）・A sルーフィング・瓦棧（断熱工法）
外壁 1	コンクリート打放し下地 複層仕上塗材 E 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整	水性シリコン樹脂系塗材
外壁 2	特殊型枠（特殊模様） 超耐久性アクリルシリコン樹脂塗装 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整	水性シリコン樹脂系塗材
軒天 バルコニー下面	コンクリート打放し補修 複層仕上塗材 E 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整	可とう型外装薄塗材 E
軒樋・竖樋	軒樋（カラー塩ビ製） 1 2 0 型 竖樋（カラー塩ビ製）φ 7 5 高圧水洗浄 下地調整	2 液形シリコン系塗料
巾 木	コンクリート打放し下地 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整	薄塗モルタル
外部階段 ポーチ	床：防水モルタル金ゴテ塗床仕上 段鼻タイル 撤去 巾木：モルタル金ゴテ 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整 壁・段裏：コンクリート打放し下地 複層仕上塗材 E 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整 天井：t=6.0ケイ酸カルシウム板 E P 塗 下地調整	床：防水モルタル金ゴテ ウレタン樹脂系塗床仕上 段鼻タイル 巾木：薄塗モルタル 壁：水性シリコン樹脂系塗材，段裏：可とう型外装薄塗材 E 天井：2 液形シリコン系塗料
鋼製建具	3 種ケレン下地調整	2 液形シリコン系塗料
床下換気口	ステンレス製φ200 一部撤去	アルミ製φ200 新設
【屋根】 ※ 平板瓦：栄四郎瓦(株) ブラウドUU40G/ナチュラルカラー（ライトチョコ）程度 ※ 断熱工法：t=40スタイロフォーム F G 程度 ※ 下地ひび割れ部補修：シール工法 【外部階段】 ※ ウレタン樹脂系塗床：エスケー化研 アーキフロア U T （防滑）程度 【外壁】 ※ ひび割れ部補修（0.2mm未満）：シール工法 ※ ひび割れ部補修（0.2mm以上）：エポキシ樹脂低圧注入工法 ※ 爆裂・白華部他：エポキシ樹脂軽量モルタル補修 ※ タイル面浮き部補修：アンカーピンニング樹脂注入工法 9 本/㎡ 【塗装】 ※ 外壁 水性シリコン樹脂系塗材：エスケー化研 水性セラミシリコン程度 ※ 軒裏・段裏 可とう型外装薄塗材 E：エスケー化研 ノキフレッシュ程度 ※ 鋼製建具 2液形シリコン系塗料：日本ペイント 1液ハイボンファインデクロ+ファインSi（中・上塗）程度 ※ 竖樋・竖樋 2液形シリコン系塗料：日本ペイント 1液ハイボンファインデクロ+ファインSi（中・上塗）程度		




■外部仕上


Ⓔ	外部階段 ポーチ	床：既存塗床仕上 段鼻タイル撤去 防水モルタル金ゴテ ウレタン樹脂系塗床 段鼻タイル 巾木：モルタル金ゴテ 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整 薄塗モルタル
Ⓕ	バルコニー	床：既存塗布防水 高圧水洗浄 下地調整 ウレタン塗膜防水X-2

■外部仕上

AW	アルミ製建具周り・水切り取り合い：シーリング打替MS-2
SD	スチール製建具周りシーリング打替MS-2 塗装塗替え



1 階平面図 S=1:200




■外部仕上


Ⓔ	外部階段 ポーチ	床：既存塗床仕上 段鼻タイル撤去 防水モルタル金ゴテ ウレタン樹脂系塗床 段鼻タイル 巾木：モルタル金ゴテ 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整 薄塗モルタル
Ⓕ	バルコニー	床：既存塗布防水 高圧水洗浄 下地調整 ウレタン塗膜防水Ⅹ-2

■外部仕上

Ⓐ	アルミ製建具周り・水切り取り合い：シーリング打替MS-2
Ⓒ	スチール製建具周りシーリング打替MS-2 塗装塗替え




2 階平面図 S=1:200



■外部仕上


(A)	屋根 既存石器瓦（平板瓦）撤去（下地発泡スチロール共） 木下地＋石器瓦（平板瓦）新設（断熱工法）
-----	---



屋根平面図 S=1:200

河内町

記事	承認	照査	担当	製図	年月	縮尺	工事名称	河内町営みどりの里団地1号棟 屋根及び外壁改修工事	No. A
					2025.02	S=1:200	図面名称	屋根平面図	



This architectural floor plan shows a 2-story building with a total width of 15,600 mm and a total depth of 11,700 mm. The plan is divided into two main sections by a central corridor (ホール). The left section includes a living area (LD9.2帖), a kitchen (K4.7帖), a dining area (洋7.2帖), a bedroom (洋5.6帖), a bathroom (和6帖), and a porch (ポーチ). The right section includes a living area (LD9.2帖), a kitchen (K4.7帖), a dining area (洋7.2帖), a bedroom (洋5.6帖), a bathroom (和6帖), and a porch (ポーチ). The plan also shows several balconies (バルコニー) and an external staircase (外部階段). Dimensions are provided for various rooms and sections, and a north arrow is located in the top left corner.

Dimensions:


- Overall Width: 15,600 mm
- Overall Depth: 11,700 mm
- Section 1 (Left): 7,800 mm (width), 5,400 mm (depth)
- Section 2 (Right): 7,800 mm (width), 5,400 mm (depth)
- Section 3 (Center): 1,500 mm (width), 1,500 mm (depth)

Room Labels:

- LD9.2帖 (Living Room)
- K4.7帖 (Kitchen)
- 洋7.2帖 (Dining Room)
- 洋5.6帖 (Bedroom)
- 和6帖 (Bathroom)
- ポーチ (Porch)
- バルコニー (Balcony)
- 外部階段 (External Staircase)

Other Labels:

- 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (Room numbers)
- A, C, E, G, H (Room types)







2階天井伏図 S=1:200

■外部仕上

	躯体目地 既存シーリング打ち替えMS-2
	縦樋 (カラー塩ビ製) φ75 高圧水洗浄 下地調整 2液形シリコン系塗料

■外部仕上

(A)	屋根 既存石器瓦 (平板瓦) 撤去 (下地発泡スチロール共) 木下地+石器瓦 (平板瓦) 新設 (断熱工法)
(B)	外壁1 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整 水性シリコン樹脂系塗料
(C)	外壁2 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整 水性シリコン樹脂系塗料
(D)	巾木 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整 薄塗モルタル











河内町


記事	承認	照査	担当	製図	年月	縮尺	工事名称	河内町営みどりの里団地1号棟 屋根及び外壁改修工事	No. A
					2025.02	S=1:200	図面名称	立面図	

床下換気口	既存ステンレス製φ200撤去 アルミ製φ200新設	10ヶ所
-------	---------------------------	------

ひび割れ部補修	0.2mm未満	シール工法	71.3m
	0.2mm以上	エポキシ樹脂低圧注入工法	21.6m
爆裂・白華・錆汁	エポキシ樹脂軽量モルタル補修		8ヶ所
躯体浮き・鉄筋露出	エポキシ樹脂軽量モルタル補修		2ヶ所
タイル浮き	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法(9本/㎡)		1ヶ所




符号・位置	S D－1	玄関	S D－2	ポーチ（P S 部分）	A D－1	外部物入
名 称	片開きスチールフラッシュ（玄関）ドア		片開きスチールフラッシュドア		片開きアルミフラッシュドア	
姿 図	【周囲シーリング打ち替え，外部側クリーニング】 		【周囲シーリング打ち替え，塗装改修】 		【周囲シーリング打ち替え】 	
数 量	8		4		2	
見込・材質	80・塩ビ化粧鋼板		33・スチールOP塗		70・アルミ	
硝 子	—		—		—	
金 物	ドアチェック、丁番、レバーハンドル(本締錠)、ドアスコープ、ドアチェーン、		ケースハンドル錠		レバーハンドル、本締錠、	
	戸当たり、付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	
備 考	RC納まり、甲種防火戸、断熱ドア		RC納まり			
符号・位置	AW－1	L D・和室6帖	AW－2	L D・洋室7．2帖（1F）	AW－3	洋室7．2帖
名 称	引違いアルミサッシ（複層）		引違いアルミサッシ（複層）		引違いアルミサッシ（複層）	
姿 図	【周囲・水切りシーリング打ち替え】 		【周囲・水切りシーリング打ち替え】 		【周囲・水切りシーリング打ち替え】 	
数 量	8		7		7	
見込・材質	70		70		70	
硝 子	上部：FL5+A6+FL5 下部：FL5+A6+F4		FL3+A6+FL3		FL5+A6+FL5	
金 物	水切り、クレセント		水切り、クレセント		水切り、クレセント	
	付属金物一式		付属金物一式		付属金物一式	
備 考	RC納まり 網戸		RC納まり		RC納まり 網戸	
河 内 町		記事	承認	照査	担当	製図
						年月
						2025. 02
			縮尺	工事名称		No.
			S=1:50	河内町営みどりの里団地1号棟 屋根及び外壁改修工事		A
				図面名称		
				建具表（1）		1 4



■外部仕上	
ⓑ	外壁 1 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整 水性シリコン樹脂系塗材


■外部仕上	
Ⓔ	外部階段 ポーチ 床：既存塗床仕上 段鼻タイル撤去 防水モルタル金ゴテ ウレタン樹脂系塗床 段鼻タイル 巾木：モルタル金ゴテ 高圧水洗浄 ひび割れ等補修 下地調整 薄塗モルタル
Ⓕ	バルコニー 床：既存塗布防水 高圧水洗浄 下地調整 ウレタン塗膜防水X-2

■外部仕上	
Ⓐ	アルミ製建具周り・水切り取り合い：シーリング打替MS-2
Ⓒ	スチール製建具周りシーリング打替MS-2 塗装塗替え



河内町

記事	承認	照査	担当	製図	年月	縮尺	工事名称	河内町営みどりの里団地1号棟 屋根及び外壁改修工事	No.
					2025.02	S=1:50	図面名称	外部階段詳細図	A



枠組み本足場W900（手すり先行型）

※建物出入口、外部階段・ポーチの落下防止策を講じること

工事建物

仮設計画図 S=1:300

河内町

記事	承認	照査	担当	製図	年月	縮尺	工事名称	河内町営みどりの里団地1号棟 屋根及び外壁改修工事	No. A
					2025. 02	S=1:300	図面名称	仮設計画図（参考）	